

Proceso global de la campaña

O construtor do reboque ou BPW, parcialmente responsável pelos construtores do reboque, informa oficialmente o utilizador final.

Acção imediata até à data do workshop para medida de serviço:

- (a) Verificar diariamente a corrosão dos discos de travão (existem sinais significativos de corrosão visíveis nas superfícies de fricção de cada disco de travão?).
- (b) As diferenças de temperatura são perceptíveis em cada cubo de roda no final da viagem?
- (c) Cumprimento das instruções de manutenção BPW a intervalos de seis meses, verificar o disco de travão e a orientação da pinça (folga)

Anomalias?

SI

Visite imediatamente a oficina para verificar os travões

No

Produção de eixos 2019 e 2020

Produção de eixos 2021

Teste da função de travagem

Os travões estão bem?

NO

Substituir a pinça de travão afectada

SI

O reboque pode operar mais

O utilizador final faz uma marcação com a oficina o mais tardar 6 meses após o teste de travagem para um controlo de funcionamento.

é possível uma consulta de?

NO

Repetir o teste após um período máximo de 6

SI

Efectuar medição de serviço BPW ECO Disco de travões de disco do reboque (ver sub-procedimento "verificação de função"), se necessário substituir o calibrador.

Campanha concluída